

ACABAMENTOS

LOCAL		PISO	PAREDE	TETO
01	SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	FORRO DE PVC
02	SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA SEMIBRILHO	FORRO DE PVC
03	SALAS DE EQUIPAMENTOS	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
04	SANITÁRIOS PAV. 01 E PAV. 02	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	AZULEJO BRANCO 15x15 CM, TIPO A	FORRO DE PVC
05	SANITÁRIOS PAV. 03	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	AZULEJO BRANCO 15x15 CM, TIPO A	LAJE CONCRETO APARENTE
06	CIRCULAÇÃO PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE

LOCAL		PISO	PAREDE	TETO
07	CIRCULAÇÃO PAV. 02	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
08	CIRCULAÇÃO PAV. 03	CERÂMICA 45x45, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------
09	AREA EXTERNA PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------
10	AREA EXTERNA PAV. 02 E 03	----------	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------

ÁREAS	
PAVIMENTO 1	748,98 m2
PAVIMENTO 2	748,98 m2
PAVIMENTO 3	748,98 m2
TOTAL	2.246,94 m2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO – BLOCO ICOMP

PLANTA BAIXA – PAVIMENTO 1

AUTOR DO PROJETO		ART	ESCALA	DATA	ESCALA	REVISÃO
ARQUI. TERESINA CARVALHO ESC. DIA. – CREA AM-RE 1624-D			GRÁFICA	2012	1:75	

01.AR.629