



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|------------------------|------------------------|
| Protocolo: PRO-00112180/14 | | Selo: - - - | | Emissão: 07/10/2014 | |
| Carteira: 8547D AM | | Profissional: ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA | | | Páginas: Folha: 1/3 |
| CPF: 018.087.109-91 | | Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / TECNOLOGO EM | | | |

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Nº da ART: 8207349006 | | Registrada em: 03/04/2013 | | Última Anuidade Paga: 07/10/2014 | |
| Endereço da Obra: AV. 25 DE AGOSTO, 5411 | | | Bairro: CENTRO | | |
| Cep: 76940971 | Cidade: ROLIM DE MOURA | | | | UF: RO |

Proprietário / Contratante:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa Contratada:

Descrição da ART:

A C HENN DA SILVA EPP - CNPJ 11886369000160 - CONTRATO 0649/2013. - ÁREA DA AGÊNCIA 829 M2
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NA AGÊNCIA ROLIM DE MOURA/RO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

1 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
1.1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE VB 1,00
1.1.2 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA VB 1,00
1.1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO M2 35,00
1.1.4 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INCENDIO E CABOS EQUALIZADORES M3 15,00
1.1.5 REATERRO COMPACTADO M3 12,00
1.1.6 DEMOLIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO M2 25,00
1.1.7 DEMOLIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA M2 30,00
1.2 EXTINTORES
1.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO DE PÓ QUIMICO - 6 KG UD 4,00
1.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LTS UD 5,00
1.2.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCENDIO INDICATIVO DE PQS, AP, CO2, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÃO DA CAIXA UD 9,00
1.2.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA BOTOEIRA UD 1,00
1.2.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE UD 1,00
1.3 ILUMINAÇÃO E SAIDAS DE EMERGENCIA
1.3.1 CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO CAIXA UD 3,00
1.3.2 LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 9W COM AUTONOMIA DE 4,0 HORAS E FASE-NEUTRO 220V DA DINALUX OU SIMILAR, INCLUSIVE SUPORTE EM L-CONFORME NBR 10898 UD 28,00
1.4 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO
1.4.1 DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA PARA FORRO UD 10,00
1.4.2 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BATERIAS, PROTETORES DE SURTO UD 1,00
1.4.3 ACIONADOR MANUAL UD 2,00
1.4.4 SINALIZADOR AUDIO VISUAL E MODULO CONTROLADOR REMOTO E AVISADORES NO MAX. 60 DB UD 2,00
1.4.5 BOTOEIRA UD 1,00
1.4.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø3/4 C/ CURVAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES M 80,00



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Protocolo: PRO-00112180/14 | Selo: - - - | Emissão: 07/10/2014 |
| Carteira: 8547D AM | Profissional: ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA | Páginas: Folha: 3/3 |
| CPF: 018.087.109-91 | Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / TECNOLOGO EM ELETROTECNIA | |

- 1.4.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø3/4 C/ CURVAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES M 80,00
- 1.4.7 CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO ESMALTADA DE 10X10X5 CM (4 X4) UD 30,00
- 1.4.8 CURVA P/ ELETRODUTO PVC Ø3/4 C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES UD 70,00
- 1.4.9 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE Ø3/4 UD 74,00
- 1.4.10 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO COPO DE Ø3/4 UD 26,00
- 1.4.11 FITA ISOLANTE DE Ø3/4 X 20CM UD 3,00
- 1.4.12 FIXAÇÃO, CONEXÃO, ACESSORIOS E MIUDEZAS VB 1,00
- 1.4.13 CABO CONDUTOR POLARIZADO 2 X 1,0MM² M 90,00
- 1.5 INSTALAÇÕES HIDRAULICA E BOMBAS
- 1.5.1 TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO EM 63 MM PARA BOMBAS DE RECALQUE E SUCÇÃO INCLUINDO CONECÇÕES M 20,00
- 1.5.2 TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO EM 63 MM PARA HIDRANTE DE CALÇADA, C/ CONEXÕES M 15,00
- 1.5.3 BOMBA AUXILIAR DE 1 CV, COM 1/2 ENT.X 1 SAIDA TRIFÁSICA UD 1,00
- 1.5.4 BOMBA PRINCIPAL DE 2 CV, COM 2 1/2 ENT.X 2 1/2 SAIDA, TRIFÁSICA UD 1,00
- 1.5.5 HIDRANTE DE COLUNA C/ 2SAÍDAS DE 2 1/2 UD 1,00
- 1.5.6 HIDRANTE DE PASSEIO(REG GLOBO, VALVULA RETENÇÃO, TAMPÃO E PINTURA DA TAMPA) C/ 2SAÍDAS DE 2 1/2 UD 1,00
- 1.5.7 REGISTRO GLOBO ANGULAR COM REDUÇÃO E TAMPÃO UD 1,00
- 1.5.8 ESGUICHO 1 1/2 X16 MM UD 2,00
- 1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
- 1.6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHO VB 1,00

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 22 de Março de 2020.