



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1016841/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES**Registro: **22711/14 AM** RNP: **0413590607**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM CÁLCULO ESTRUTURAL, ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA E PERÍCIA EM OBRAS CIVIS

Número da ART: **AM20240453079** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/05/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

Contratante: **AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA**CPF/CNPJ: **02.898.407/0001-03**

Endereço do contratante: RUA DO URARIÁ

Nº: 18

Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69085250

Contrato:

Celebrado em: 13/11/2023

Valor do contrato: R\$ 985.780,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO URARIÁ

Nº: 18

Complemento: R MIGUEL FARADAY 4 / AV. AUTAZ MIRIN AO LADO DA
GARAGEM VITORIA REGIA

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69085250

Coordenadas Geográficas: -3.072723, -59.947775

Data de início: 13/11/2023

Conclusão efetiva: 31/05/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

CPF/CNPJ: 02.898.407/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1140.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DE UM PREDIO COMERCIAL VOLTADO A APRENDIZAGEM VEICULAR - SERVIÇOS TROCA DE COBERTURA (MUDANÇA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA METÁLICA), RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO, REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS, TROCA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC PARA GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÃO DE VIDRAÇAS EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, APLICAÇÃO DE MASSA PVA COM ACABAMENTO, PINTURA DUAS DEMAOS, COM CALÇADA EM CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (10 páginas, emitido em 31/05/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de declaração, conforme Resolução 1137/2023 (02 páginas, emitido em 21/05/2024, elaborado pela Eng. Civ. JOAO COSTA DE OLIVEIRA FILHO, CPF Nº 003.449.792-70, RNP Nº 041632730-3, cujo qual é profissional habilitada no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1016841/2024**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1016841/2024
04/06/2024, 14:16
ZB3cz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZB3cz





Auto Escola Amazonas
Centro de Formação de Condutores

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, firma estabelecida nesta cidade de Manaus/AM, À Rua Rego Barros nº 244 – sala 08, Bairro: Parque Dez de Novembro, CEP: 69.055-404, inscrita no CNPJ nº 41.347.110/0001-01, representada por ENGENHEIRO CIVIL **Responsável Técnico: PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES. RNP nº: 041359060-7, e CPF nº 805.737.032-72 EXECUTARAM DE FORMA SATISFATORIA OS OBJETOS SUPRACITADOS NO CONTRATO ESTABELECIDO.**

DADCONTRATANTE: **AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no cadastro nacional sob o número 02.898.407/0001-03, inscrição estadual: isenta, estabelecida, nesta Cidade de Manaus-Am, na RUA MIGUEL FARADAY, nº. 18, São José Operário, CEP: 69.085-250.

DO CONTRATO

Reforma das unidades deste CFC, (local 1) garagem dos carros, (local 2) pátio de aulas praticas de direção, (local 3,4) prédios das aulas teóricas.

Assinatura do contrato: 13/11/2023

Período de vigencia: 13/11/2023 – 13/06/2024

Período de execução: 13/11/2023 – 31/05/2024

SERVIÇOS

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. |
|---------|-----------|---------|---|-------|--------|
| 1 | | | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | | |
| 1.1 | | | DOCUMENTAÇÕES | | |
| 1.1.1 | | | ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | | |
| 1.1.1.1 | PRÓPRIA | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA ACIMA DE 15.000,00 | UND | 1 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1.2 | | | ACESSOS PROVISÓRIOS | | |
| 2.1.2.1 | 73875/001 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 7 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas

Certidão nº 1016841/2024

04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz





Auto Escola Amazonas
Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|---------|----------|--------|---|----|--------|
| 2.1.2.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 9 |
| 2.1.3 | | | PLACAS | | |
| 2.1.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |
| 2.2 | | | DEMOLIÇÃO E RETITADAS | | |
| 2.2.1 | 72227 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | m² | 850,43 |
| 2.2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 850,43 |
| 2.2.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |
| 2.2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 25,2 |
| 2.2.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 37,8 |
| 2.2.6 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 |
| 2.2.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 21 |
| 2.2.8 | 00001191 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 |
| 2.2.9 | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 |
| 2.2.10 | 00012909 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 |
| 2.2.11 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 150 |
| 2.2.12 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 20 |
| 2.2.13 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,2 |
| 2.2.14 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,2 |
| 2.2.15 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,9 |
| 2.2.16 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1143,2 |
| 2.2.17 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 95,3 |
| 2.2.18 | 022087 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES | UN | 10 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024

04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas
Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|-------|----------|--------|---|-------|--------|
| 2.3 | | | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO | | |
| 2.3.1 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 5 |
| 2.3.2 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5 |
| 3 | | | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | |
| 3.1 | | | PAREDES | | |
| 3.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 39,38 |
| 3.1.2 | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 98,74 |
| 3.1.3 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 422,3 |
| 3.2 | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | | |
| 3.2.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 78,76 |
| 3.2.2 | 87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 78,76 |
| 3.2.3 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 42,4 |
| 3.2.4 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 78,76 |
| 3.3 | | | REVESTIMENTOS DE PISOS | | |
| 3.3.1 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 840,45 |
| 3.3.2 | 10461 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 113,16 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas

Certidão nº 1016841/2024
04/06/2024, 15:34
Chave de Impressão: ZB3cz





Auto Escola Amazonas
Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|--------|--------|---------|---|----|---------|
| 3.3.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 30,74 |
| 3.4 | | | PINTURAS | | |
| 3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2456,76 |
| 3.4.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 850,15 |
| 3.4.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1207,78 |
| 3.4.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 850,15 |
| 3.4.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 850,15 |
| 3.4.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4913,52 |
| 3.4.7 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1219,76 |
| 3.4.8 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1219,76 |
| 3.4.9 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1219,76 |
| 3.4.10 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 208,7 |
| 3.5 | | | ESQUADRIAS | | |
| 3.5.1 | CP 021 | Próprio | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | m² | 6 |
| 3.5.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m² | 12 |
| 3.5.3 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 70 |
| 3.5.4 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 5 |
| 4 | | | CALÇADAS EXTERNAS | | |
| 4.1.1 | 96539 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 66,75 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024

04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas
Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|---------|----------|-------------|---|-------|--------|
| 4.1.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 33,2 |
| 4.2.1 | | | PAVIMENTO | | |
| 4.2.2 | | | DEMOLIÇÃO | | |
| 4.2.2.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | m² | 1200 |
| 4.2.2.2 | 14.91.25 | EMBASA | DEMOLICAO DE ASFALTO | m³ | 80 |
| 4.2.3 | | | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | | |
| 4.2.3.1 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 148,54 |
| 4.2.3.2 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 700 |
| 4.2.3.3 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1800 |
| 4.2.4 | | | SERVÇOS PRELIMINARES | | |
| 4.2.4.1 | 02.03.13 | EMBASA | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO | m² | 49,21 |
| 4.2.4.2 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 420 |
| 4.2.4.3 | 090400 | SIURB INFRA | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 1320 |
| 4.2.4.4 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 1350 |
| 4.2.4.5 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 420 |
| 4.2.4.6 | 92808 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 300 |
| 4.2.4.7 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 |
| 4.2.5 | | | REVESTIMENTO | | |
| 4.2.5.1 | 95999 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 171 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024
04/06/2024, 15:34
Chave de Impressão: ZB3cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas

Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|---------|--------|---------|--|----|--------|
| 4.2.5.2 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 311 |
| 4.2.5.3 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 286,01 |
| 4.2.5.4 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 300 |
| 5 | | | COBERTURA | | |
| 5.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | tn | 2,4 |
| 5.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 115,22 |
| 5.3 | C1381 | SEINFRA | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 850 |
| 5.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 43,91 |
| 6 | | | DRENAGEM | | |
| 6.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 117,25 |
| 6.2 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70 |
| 6.3 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 |
| 6.4 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 117,35 |
| 7 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | | |
| 7.1 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 32 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024
04/06/2024, 15:34
Chave de Impressão: ZB3cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas

Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|----|-----|
| 7.2 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 21 |
| 7.3 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 7 |
| 7.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |
| 7.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |
| 7.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 |
| 7.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 30 |
| 7.8 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |
| 7.9 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |
| 7.10 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |
| 7.11 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM ² E MENOR QUE 10 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 100 |
| 7.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |
| 7.13 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |
| 7.14 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |
| 7.15 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024

04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas

Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|----------|----------|--------|--|----|-----|
| 7.16 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |
| 7.17 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |
| 7.18 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 7.19 | 7224 | ORSE | REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR | un | 2 |
| 7.20 | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN | 5 |
| 7.21 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 |
| 7.22 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |
| 8 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | |
| 8.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |
| 8.2 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |
| 8.3 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |
| 8.4 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 4 |
| 8.5 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 |
| 8.6 | 91330 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |
| 8.7 | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024

04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas

Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|-----------|---------|---------|--|-----|-----|
| 8.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |
| 8.9 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |
| 8.10 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 | UN | 9 |
| 8.11 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |
| 8.12 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 |
| 8.13 | 91295 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |
| 8.14 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |
| 8.15 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 |
| 8.16 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 |
| 8.17 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 4,8 |
| 9 | | | CAMERAS E ALARME | | |
| 9.1 | CP-003 | Próprio | INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME | UN | 1 |
| 9.2 | CP-002 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO SIRENE ATE 50 M | UN | 2 |
| 9.3 | CP-0018 | Próprio | INSTALACAO DE SENSOR IVA (PAR) | UN | 2 |
| 9.4 | CP-0023 | Próprio | INSTALACAO DE CENTRAL DE CHOQUE | UN | 1 |
| 9.5 | CP-007 | Próprio | INSTALACAO DE CERCA 4 FIOS | MT | 40 |
| 9.6 | CP-008 | Próprio | INSTALACAO DE CONCERTINA | MT | 40 |
| 9.7 | CP-0015 | Próprio | INSTACAO DE DVR | UN | 1 |
| 9.8 | CP-012 | Próprio | CONFIGURACAO DE ACESSO REMOTO | UM | 1 |
| 9.9 | CP-032 | Próprio | INSTALACAO KIT CFTV 16 CANAIS | KIT | 1 |
| 10 | | | SISEMA DE INCENDIO | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024
04/06/2024, 15:34
Chave de Impressão: ZB3cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas





Auto Escola Amazonas

Centro de Formação de Condutores

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|----|---|
| 10.1 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |
| 10.2 | 10196 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 |
| 10.3 | 10197 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 |

Manaus 31 de maio de 2024

AMAZONAS CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Diretor PROPRIETARIO: MARCO RODRIGUES FORTES

CPF:626.369.442-49

Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016841/2024, emitida em 04/06/2024



Certidão nº 1016841/2024
04/06/2024, 15:34

Chave de Impressão: ZB3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2024 e contém 10 folhas

