



Obra
REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Amazonas
SBC - 05/2024 - Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			GINÁSIO POLIESPORTIVO		1		50.537,76	50.537,76	9,24 %
1.1	FUA.17871/	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	M²	1424	29,04	35,49	50.537,76	9,24 %
2			GINÁSIO PROAMDE		1		51.272,58	51.272,58	9,37 %
2.1	FUA.17871/	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES	M²	740	15,90	19,43	14.378,20	2,63 %
2.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1439,5	20,97	25,63	36.894,38	6,74 %
3			QUADRAS COBERTAS		1		237.381,03	237.381,03	43,38 %
3.1	FUA.17871/	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO INTERMEDIÁRIO	M²	2572,5	22,00	26,89	69.174,52	12,64 %
3.2	FUA.17871/	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	M²	792,5	105,36	128,78	102.058,15	18,65 %
3.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	162,5	129,04	157,72	25.629,50	4,68 %
3.4	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1333,2	10,10	12,34	16.451,68	3,01 %
3.5	100763	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1329,8	11,28	13,78	18.324,64	3,35 %
3.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,4	7,06	8,62	2.908,38	0,53 %
3.7	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,4	6,88	8,40	2.834,16	0,52 %

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 37.065.611/0001-28

4			GINÁSIO IDOSO FELIZ		1		89.473,57	89.473,57	16,35 %
4.1	FUA.17871/	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	M²	585	29,04	35,49	20.761,65	3,79 %
4.2	FUA.17871/	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	M²	288	105,36	128,78	37.088,64	6,78 %
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,5	7,06	8,62	1.417,99	0,26 %
4.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,5	6,88	8,40	1.381,80	0,25 %
4.5	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1124,6	20,97	25,63	28.823,49	5,27 %
5			IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		63.741,88	63.741,88	11,65 %
5.1	FUA.17871/	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M²	8	254,21	310,72	2.485,76	0,45 %
5.2	FUA.17871/	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M²	8	254,21	310,72	2.485,76	0,45 %
5.3	FUA.17871/	Próprio	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/MÊS	360	34,69	42,40	15.264,00	2,79 %
5.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8	836,59	1.022,56	8.180,48	1,50 %
5.5	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8	618,31	755,76	6.046,08	1,11 %
5.6	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8	479,69	586,32	4.690,56	0,86 %
5.7	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	6	756,87	925,12	5.550,72	1,01 %
5.8	FUA.17871/	Próprio	Linha de vida - 4 reaproveitamentos	M	167	78,27	95,66	15.975,22	2,92 %
5.9	FUA.17871/	Próprio	Carga e descarga de entulho	M³	87,1	28,78	35,17	3.063,30	0,56 %
6			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		54.745,05	54.745,05	10,01 %
6.1	FUA.17871/	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - REFORMA - TRABALHO EM ALTURA	MÊS	3	14.929,52	18.248,35	54.745,05	10,01 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 23/09/2024 10:00

Total sem BDI
Total do BDI

447.684,03
99.467,84

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 37.065.611/0001-28

Número do Processo Licitatório 90001/2024

Total Geral

547.151,87

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
Sócio/CEO/Proprietário

Rua Cícero Dias de Albuquerque - Santa Luzia - Maués / AM
92991306505 / contatooliveiraservicos@outlook.com.br