



Obra:
CC9001/2024 -Reforma (reparos e recuperação) das coberturas dos ginásios e quadras da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - FEFF

Bancos: SINAPI - 04/2024 - Amazon 22,23%
B.D.I.:
Encargos Sociais: Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			GINÁSIO POLIESPORTIVO					56.348,23	
1.1	FUA.17871/	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	m²	1.424,00	32,37	39,57	56.348,23	9,72%
2			GINÁSIO PROAMDE					50.420,01	
2.1	FUA.17871/00	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES	m²	740,00	17,48	21,36	15.809,58	2,73%
2.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.439,50	19,67	24,04	34.610,43	5,97%
3			QUADRAS COBERTAS					265.179,92	
3.1	FUA.17871/00C	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO	m²	2.572,50	24,40	29,82	76.709,43	13,23%
3.2	FUA.17871/00D	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	m²	792,50	117,12	143,16	113.452,22	19,57%
3.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	162,50	148,74	181,81	29.543,68	5,10%
3.4	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1.333,20	11,41	13,94	18.586,99	3,21%
3.5	100763	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.329,80	12,66	15,47	20.574,43	3,55%
3.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,40	7,76	9,48	3.199,76	0,55%
3.7	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,40	7,55	9,23	3.113,42	0,54%
4			GINÁSIO IDOSO FELIZ					94.495,18	
4.1	FUA.17871/000	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	und	585,00	32,37	39,57	23.148,68	3,99%
4.2	FUA.17871/00D	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	m²	288,00	117,12	143,16	41.229,32	7,11%
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,50	7,76	9,48	1.560,05	0,27%

2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA
18.376.769/0001-74

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,50	7,55	9,23	1.517,96	0,26%
4.5	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.124,60	19,67	24,04	27.039,17	4,67%
5			IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					68.731,38	
5.1	FUA.0121/003	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00	277,41	339,08	2.712,61	0,47%
5.2	FUA.0121/003	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00	277,41	339,08	2.712,61	0,47%
5.3	FUA.0122/001A	Próprio	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/MÊS	360,00	37,89	46,31	16.671,95	2,88%
5.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	8,00	889,37	1.087,08	8.696,65	1,50%
5.5	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8,00	660,51	807,35	6.458,76	1,11%
5.6	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	8,00	507,75	620,62	4.964,99	0,86%
5.7	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	6,00	799,43	977,15	5.862,88	1,01%
5.8	FUA.0123/001	Próprio	Linha de vida - 4 reaproveitamentos	M	167,00	87,02	106,37	17.763,84	3,06%
5.9	FUA.72897/00E.	Próprio	Carga e descarga de entulho	m³	87,10	27,12	33,15	2.887,07	0,50%
6			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					44.431,47	
6.1	FUA.74243/00	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - REFORMA - TRABALHO EM ALTURA	MÊS	3,00	12.116,90	14.810,49	44.431,47	7,67%
			PREÇO DE CUSTO					474.193,08	
			BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS				22,23%	105.413,12	
			PREÇO DE VENDA					579.606,19	


 Elizete Alves de Castro
 Engª Civil
 CREA 8621-D/AM